


COMUNE DI PALERMO
(Prov. di Palermo)

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IMMOBILE SITO IN VIA
MORSELLI N° 6 IN PALERMO
(Fg. 34, Part. 1134, Sub. 5 del N.C.E.U. di Palermo)

COMMITTENTE:FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE
DELLA C.C.R.V.E.**PROGETTAZIONE:**ABGroup snc
INGEGNERIA E SERVIZI TECNICI INTEGRATI

Ing. Cristiano Bilello

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Agrigento
Dott. Ing. **CRISTIANO BILELLO**
SCIACCA
Iscritto al N. 1094 nell'Albo

**R 5****OGGETTO: COMPUTO METRICO****DATA: 25/06/2014****REVISIONE: 01****SPAZIO PER I VISTI:**

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di un immobile sito in Via Morselli 6 in Palermo

COMMITTENTE: Fondo Pensioni

Data, 25/06/2014

IL TECNICO
Ing. Cristiano Bilello

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OG1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1)							
	Rifacimento copertura (Cat 1)							
1 / 1 21.01.16	Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 1 - Rifacimento copertura Rimozione ringhiera		85,00		4,000	340,00		
	SOMMANO al kg					340,00	0,36	122,40
2 / 3 21.01.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 1 - Rifacimento copertura Rimozione bocchettoni esistenti	5,00	3,00			15,00		
	SOMMANO al m					15,00	4,01	60,15
3 / 4 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 1 - Rifacimento copertura Demolizione pavimentazione torrino Demolizione pavimentazione copertura Demolizione battiscopa copertura		156,00	0,150		66,00 350,00 23,40		
	SOMMANO al m²					439,40	10,60	4'657,64
4 / 5 12.01.01	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 1 - Rifacimento copertura Torrino Copertura Sguscia di bordo		156,00	0,200		66,00 350,00 31,20		
	SOMMANO al m²					447,20	7,85	3'510,52
5 / 6 12.01.19	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, ... re applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 1 - Rifacimento copertura Copertura Torrino Sguscia di bordo		156,00	0,200		350,00 66,00 31,20		
	SOMMANO al m²					447,20	22,80	10'196,16
	A RIPORTARE							18'546,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18'546,87
6 / 7 05.07	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosat ... tirata a regola escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura. SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 1 - Rifacimento copertura Copertura Torrino Battiscopa		156,00		0,150	350,00 66,00 23,40		
	SOMMANO al m ²					439,40	45,10	19'816,94
7 / 8 07.02.14	Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o nuove non zincate, preventivamente sabbiato, date in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi a ... completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 1 - Rifacimento copertura Verniciatura ringhiera		85,00		0,250	21,25		
	SOMMANO al m ²					21,25	11,70	248,63
8 / 9 07.02.06	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... el comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo. SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 1 - Rifacimento copertura Rimontaggio ringhiera		85,00		4,000	340,00		
	SOMMANO al kg					340,00	1,84	625,60
9 / 10 15.04.13.02	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi ... e, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 1 - Rifacimento copertura Rifacimento bocchettoni di scarico	5,00	3,00			15,00		
	SOMMANO al m					15,00	24,30	364,50
	Rifacimento aree esterne piano terra e ballatoio primo cantinato (Cat 2)							
10 / 20 NP04	Smontaggio e rimontaggio di opere in ferro sono compresi nel prezzo il recupero di tutto il materiale e suo accantonamento per il successivo rimontaggio, la sostituzioni di parti danneggiate, e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 2 - Rifacimento aree esterne piano terra e ballatoio primo cantinato scale in acciaio piano terra	5,00	80,00	5,550		2'220,00		
	SOMMANO kg					2'220,00	2,09	4'639,80
11 / 21 21.01.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
	A RIPORTARE							44'242,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							44'242,34
	SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 2 - Rifacimento aree esterne piano terra e ballatoio primo cantinato Rimozione bocchettoni di scarico	19,00		3,000		57,00		
	SOMMANO al m					57,00	4,01	228,57
12 / 22 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 2 - Rifacimento aree esterne piano terra e ballatoio primo cantinato area ingresso piano terra battiscopa pino terra area ballatoio piano-1 battiscopa ballatoio piano-1		79,00	0,150		232,70 11,85 119,50 20,61		
	SOMMANO al m ²		137,40	0,150		384,66	10,60	4'077,40
13 / 23 12.01.01	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 2 - Rifacimento aree esterne piano terra e ballatoio primo cantinato area ingresso piano terra sguscia piano terra area ballatoio piano-1 sguscia ballatoio piano-1		79,00	0,200		232,70 15,80 119,50 27,48		
	SOMMANO al m ²		137,40	0,200		395,48	7,85	3'104,52
14 / 24 12.01.19	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, ... re applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 2 - Rifacimento aree esterne piano terra e ballatoio primo cantinato area ingresso piano terra sguscia piano terra area ballatoio piano-1 sguscia ballatoio piano-1		79,00	0,200		232,70 15,80 119,50 27,48		
	SOMMANO al m ²		137,40	0,200		395,48	22,80	9'016,94
15 / 25 05.07	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosat ... tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura. SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 2 - Rifacimento aree esterne piano terra e ballatoio primo cantinato area ingresso piano terra battiscopa piano terra area ballatoio piano-1 battiscopa ballatoio piano-1		79,00	0,150		232,70 11,85 119,50 20,61		
	SOMMANO al m ²		137,40	0,150		384,66	45,10	17'348,17
	A RIPORTARE							78'017,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78'017,94
16 / 26 15.04.13.02	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi ... e, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 2 - Rifacimento aree esterne piano terra e ballatoio primo cantinato Rifacimento bocchettoni di scarico	19,00	3,00			57,00		
	SOMMANO al m					57,00	24,30	1'385,10
	Ripristino elementi in c.a. (Cat 3)							
17 / 11 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 3 - Ripristino elementi in c.a. Prospetto Sud- Est	0,75	1350,00			1'012,50		
	SOMMANO al m ²					1'012,50	10,50	10'631,25
18 / 12 NP03	Smontaggio revisione e rimontaggio di infissi interni o esterni metallici compreso l'onere della sostituzione di elementi deteriorati, la sostituzione di ferramenta ed organi di ch ... zioni in gomma o mastice siliconico ed ogni altro onere, e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 3 - Ripristino elementi in c.a. Prospetto Sud Ovest	10,00	4,05	2,200		89,10		
		5,00	2,05	2,200		22,55		
	Prospetto Nord - Ovest	5,00	4,00	2,200		44,00		
		5,00	3,90	2,200		42,90		
		5,00	7,00	2,200		77,00		
		5,00	7,10	2,200		78,10		
		5,00	2,90	2,200		31,90		
	Prospetto Nord- Est	10,00	3,10	2,200		68,20		
		5,00	5,50	2,200		60,50		
	Prospetto Sud -est	1,00	0,80	1,000		0,80		
		2,00	1,81	1,000		3,62		
		3,00	5,02	1,040		15,66		
	SOMMANO m2					534,33	55,03	29'404,18
19 / 13 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 3 - Ripristino elementi in c.a. Prospetto Sud Ovest	8,00	4,05	0,350		11,34		
		4,00	2,05	0,350		2,87		
	Prospetto Nord - Ovest	5,00	4,00	0,350		7,00		
		5,00	3,90	0,350		6,83		
		5,00	7,00	0,350		12,25		
		5,00	7,10	0,350		12,43		
		5,00	2,90	0,350		5,08		
	Prospetto Nord- Est	10,00	3,10	0,350		10,85		
		5,00	5,50	0,350		9,63		
	Prospetto Sud -est	1,00	0,80	0,350		0,28		
		2,00	1,81	0,350		1,27		
		3,00	5,02	0,350		5,27		
	A RIPORTARE					85,10		119'438,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					85,10		119'438,47
	SOMMANO al m²					85,10	17,30	1'472,23
20 / 14 21.03.01.01	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm: per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 3 - Ripristino elementi in c.a. Copertura e torrino scala Muretti perimetrali *(larg.=0,4+0,3+0,4) (lung.=1,8+3,2+3,2+4,5+4,6+2,6+2,8+2,8+7+4,6+4,6+2,6+1,8+1,8+1,8+2,2+3,7+1,2) Torriano scala *(larg.=0,5+3+0,3) (lung.=4*(0,3+0,5)) Prospetto Nord - Est Pilastrate *(lung.=1,5+2+1+1,1+1,10+1,80) (lung.=1,5+2,+1+1,1+1,1+1,8) (lung.=4*(0,3+0,3+0,3)) Travata 6 *(lung.=4+3,9+7+7,1+2,9)*(larg.=0,6+0,3) Travata 5 *(lung.=4+3,9+7+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 4 *(lung.=4+3,9+7+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 3 *(lung.=4+3,9+7+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 2 *(lung.=4+3,9+7+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 1 *(lung.=5+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 0 *(lung.=7,7+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6) Corpo basso *(lung.=39,20+3,8)*(larg.=1+0,2+0,2+1,6+0,2+0,8) (lung.=2,2+6,3+6,3+2,2)*(larg.=0,3+0,6) Prospetto Sud - Est Pilastrate *(lung.=0,3+1,3+1,3+3) (lung.=3*(0,3+0,3+0,3)) Travata 6 *(lung.=4,05+2,05+4,05)*(larg.=0,3+0,6) Travata 5 *(lung.=4,05+2,05+4,05)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 4 *(lung.=4,05+2,05+4,05)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 3 *(lung.=4,05+2,05+4,05)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 2 *(lung.=4,05+2,05+4,05)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Corpo basso *(larg.=1+0,2+0,2+1,6+0,2+0,8) (larg.=0,3+0,6) Prospetto Nord- Ovest Pilastrate *(lung.=2+2+2+1,05) Travata 6 *(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,6+0,3) Travata 5 *(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 4 *(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 3 *(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 2 *(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 1 *(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 0 *(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Corpo Basso *(larg.=1,5+0,2+1,3) Prospetto Sud - Ovest Pilastrate (lung.=1+0,3) (lung.=1,5+1,5) (lung.=0,3+1+2+0,3)							
	A RIPORTARE					879,66		120'910,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					879,66		120'910,70
	Travata 7 *(lung.=8+4)	0,50	12,00	0,600		3,60		
	Travata 6 *(lung.=11+9,5+7,5+8+11)	0,50	47,00	0,600		14,10		
	Travata 5 *(lung.=11+9,5+7,5+8+11)	0,50	47,00	0,600		14,10		
	Travata 4 *(lung.=11+9,5+7,5+8+11)	0,50	47,00	0,600		14,10		
	Travata 3 *(lung.=11+9,5+7,5+8+11)	0,50	47,00	0,600		14,10		
	Travata 2 *(lung.=11+9,5+7,5+8+11)	0,50	47,00	0,600		14,10		
	Travata 1 *(lung.=11+9,5+7,5+8+11)	0,50	47,00	0,600		14,10		
	Travata 0 *(lung.=11+9,5+7,5+8+11)	0,50	47,00	0,600		14,10		
	Travata -1 *(lung.=9,5+7,5+8)	0,50	25,00	0,600		7,50		
	Travata -2 *(lung.=9,5+7,5+8)	0,50	25,00	0,600		7,50		
	Corpo Basso *(larg.=0,3+1,5+0,2+0,8)	0,40	24,35	2,800		27,27		
	(larg.=0,600+0,3)	0,40	19,70	0,900		7,09		
	(lung.=4*0,3)	0,40	1,20		6,000	2,88		
	Parziale					326,04		
	Cantinato							
	Pilastrate *(lung.=0,4+0,3+0,4+0,3)	0,40	1,40	12,000	3,000	20,16		
	(lung.=0,3+0,3+0,3)	0,40	0,90	12,000	2,600	11,23		
	Travate *(lung.=0,5+0,3+0,5)	0,40	1,30	12,000	5,100	31,82		
	(lung.=0,3+0,4+0,3)	0,40	1,00		65,000	26,00		
	Muro contro terra	0,20	67,00		3,000	40,20		
	Parziale					129,41		
	Recinzione							
	Muretti di accesso alle scale *(lung.=3,4+0,3+3,4)	0,70	7,10	2,000	1,500	14,91		
	Pilastrini cancelli *(lung.=0,3*4+0,3*2+0,8*2)	0,70	3,40	2,000	2,200	10,47		
	Muretti *(lung.=15,3+16,9+21,9+11,1+1,2)*(H/peso=0,9+0,2+0,9)	0,20	66,40		2,000	26,56		
	Parziale					51,94		
	SOMMANO					1'215,55	103,90	126'295,65
21 / 15 21.03.01.02	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... o, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm: per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2 SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 3 - Ripristino elementi in c.a. Copertura e torrino scala Muretti perimetrali *(par.ug.=0,50*1)*(larg.=0,4+0,3+0,4) (par.ug.=0,50*1)*(lung.=1,8+3,2+3,2+4,5+4,6+2,6+2,8+2,8+7+4,6+4,6+2,6+1,8+1,8+1,8+2,2+3,7+1,2) Torrino scala *(par.ug.=0,50*1)*(larg.=0,5+0,3+0,3) (par.ug.=0,50*1)*(lung.=4*(0,3+0,5)) Prospetto Nord - Est Pilastrate *(par.ug.=0,80*1)*(lung.=1,5+2+1+1,1+1,10+1,80) (par.ug.=0,80*1)*(lung.=1,5+2+1+1,1+1,1+1,8) (par.ug.=0,80*1) (par.ug.=0,50*1)*(lung.=4*(0,3+0,3+0,3)) Travata 6 *(par.ug.=0,80*1)*(lung.=4+3,9+7+7,1+2,9)*(larg.=0,6+0,3) Travata 5 *(par.ug.=0,80*1)*(lung.=4+3,9+7+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 4 *(par.ug.=0,80*1)*(lung.=4+3,9+7+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 3 *(par.ug.=0,80*1)*(lung.=4+3,9+7+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 2 *(par.ug.=0,80*1)*(lung.=4+3,9+7+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 1 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=5+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 0 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=7,7+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6) Corpo basso *(par.ug.=0,40*1)*(lung.=39,20+3,8)*(larg.=1+0,2+0,2+1,6+0,2+0,8) (par.ug.=0,40*1)*(lung.=2,2+6,3+6,3+2,2)*(larg.=0,3+0,6)	0,50	122,00	1,100		67,10		
		0,50	56,80	0,600		17,04		
	Parziale					84,14		
		0,50	34,00	1,100		18,70		
		0,50	3,20		2,800	4,48		
	Parziale					23,18		
		0,80	8,50		14,000	95,20		
		0,80	8,50		4,100	27,88		
		0,80	56,00	0,300	2,200	29,57		
		0,50	3,60		3,500	6,30		
		0,80	24,90	0,900		17,93		
		0,80	24,90	1,200		23,90		
		0,80	24,90	1,200		23,90		
		0,80	24,90	1,200		23,90		
		0,80	24,90	1,200		23,90		
		0,50	15,00	1,200		9,00		
		0,50	17,70	0,900		7,97		
		0,40	43,00	4,000		68,80		
		0,40	17,00	0,900		6,12		
	A RIPORTARE					471,69		247'206,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					471,69		247'206,35
	Parziale					364,37		
	Prospetto Sud - Est							
	Pilastrate *(par.ug.=0,60*1)*(lung.=0,3+1,3+1,3+3)	0,60	3,20		14,000	26,88		
	(par.ug.=0,60*1)	0,60	30,00	0,300	2,200	11,88		
	(par.ug.=0,40*1)*(lung.=3*(0,3+0,3+0,3))	0,40	2,70		3,500	3,78		
	Travata 6 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=4,05+2,05+4,05)*(larg.=0,3+0,6)	0,50	10,15	0,900		4,57		
	Travata 5 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=4,05+2,05+4,05)*(larg.=0,3+0,6+0,3)	0,50	10,15	1,200		6,09		
	Travata 4 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=4,05+2,05+4,05)*(larg.=0,3+0,6+0,3)	0,50	10,15	1,200		6,09		
	Travata 3 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=4,05+2,05+4,05)*(larg.=0,3+0,6+0,3)	0,50	10,15	1,200		6,09		
	Travata 2 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=4,05+2,05+4,05)*(larg.=0,3+0,6+0,3)	0,50	10,15	1,200		6,09		
	Corpo basso *(par.ug.=0,40*1)*(larg.=1+0,2+0,2+1,6+0,2+0,8)	0,40	10,80	4,000		17,28		
	(par.ug.=0,40*1)*(larg.=0,3+0,6)	0,40	7,90	0,900		2,84		
	Parziale					91,59		
	Prospetto Nord- Ovest							
	Pilastrate *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=2+2+2+1,05)	0,50	7,05		19,000	66,98		
	(par.ug.=0,50*1)	0,50	38,00	0,300	2,200	12,54		
	Travata 6 *(par.ug.=0,70*1)*(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,6+0,3)	0,70	11,70	0,900		7,37		
	Travata 5 *(par.ug.=0,70*1)*(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3)	0,70	11,70	1,200		9,83		
	Travata 4 *(par.ug.=0,70*1)*(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3)	0,70	11,70	1,200		9,83		
	Travata 3 *(par.ug.=0,70*1)*(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3)	0,70	11,70	1,200		9,83		
	Travata 2 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3)	0,50	11,70	1,200		7,02		
	Travata 1 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3)	0,50	11,70	1,200		7,02		
	Travata 0 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+3)	0,50	11,70	1,200		7,02		
	Corpo Basso *(par.ug.=0,40*1)*(larg.=1,5+0,2+1,3)	0,40	3,80	3,000		4,56		
	(par.ug.=0,40*1)	0,40	7,20			2,88		
	Parziale					144,88		
	Prospetto Sud - Ovest							
	Pilastrate *(par.ug.=0,70*1)	0,70	0,30		22,500	4,73		
	(par.ug.=0,70*1)*(lung.=1+0,3)	0,70	1,30		26,500	24,12		
	(par.ug.=0,70*1)*(lung.=1,5+1,5)	0,70	3,00		26,500	55,65		
	(par.ug.=0,70*1)*(lung.=0,3+1+2+0,3)	0,70	3,60		28,800	72,58		
	(par.ug.=0,70*1)	0,70	1,00		20,600	14,42		
	Travata 7 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=8+4)	0,50	12,00	0,600		3,60		
	Travata 6 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=11+9,5+7,5+8+11)	0,50	47,00	0,600		14,10		
	Travata 5 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=11+9,5+7,5+8+11)	0,50	47,00	0,600		14,10		
	Travata 4 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=11+9,5+7,5+8+11)	0,50	47,00	0,600		14,10		
	Travata 3 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=11+9,5+7,5+8+11)	0,50	47,00	0,600		14,10		
	Travata 2 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=11+9,5+7,5+8+11)	0,50	47,00	0,600		14,10		
	Travata 1 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=11+9,5+7,5+8+11)	0,50	47,00	0,600		14,10		
	Travata 0 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=11+9,5+7,5+8+11)	0,50	47,00	0,600		14,10		
	Travata -1 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=9,5+7,5+8)	0,50	25,00	0,600		7,50		
	Travata -2 *(par.ug.=0,50*1)*(lung.=9,5+7,5+8)	0,50	25,00	0,600		7,50		
	Corpo Basso *(par.ug.=0,40*1)*(larg.=0,3+1,5+0,2+0,8)	0,40	24,35	2,800		27,27		
	(par.ug.=0,40*1)*(larg.=0,600+0,3)	0,40	19,70	0,900		7,09		
	(par.ug.=0,40*1)*(lung.=4*0,3)	0,40	1,20		6,000	2,88		
	Parziale					326,04		
	Cantinato							
	Pilastrate *(par.ug.=0,40*1)*(lung.=0,4+0,3+0,4+0,3)	0,40	1,40	12,000	3,000	20,16		
	(par.ug.=0,40*1)*(lung.=0,3+0,3+0,3)	0,40	0,90	12,000	2,600	11,23		
	Travate *(par.ug.=0,40*1)*(lung.=0,5+0,3+0,5)	0,40	1,30	12,000	5,100	31,82		
	(par.ug.=0,40*1)*(lung.=0,3+0,4+0,3)	0,40	1,00		65,000	26,00		
	Muro contro terra *(par.ug.=0,20*1)	0,20	67,00		3,000	40,20		
	Parziale					129,41		
	Recinzione							
	Muretti di accesso alle scale *(par.ug.=0,70*1)*(lung.=3,4+0,3+3,4)	0,70	7,10	2,000	1,500	14,91		
	Pilastrini cancelli *(par.ug.=0,70*1)*(lung.=0,3*4+0,3*2+0,8*2)	0,70	3,40	2,000	2,200	10,47		
	A RIPORTARE					1'188,99		247'206,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'188,99		247'206,35
22 / 16 NP02	Muretti *(par.ug.=0,20*1)*(lung.=15,3+16,9+21,9+11,1+1,2)*(H/peso=0,9+0,2+0,9)	0,20	66,40		2,000	26,56		
	Parziale					51,94		
	SOMMANO					1'215,55	41,90	50'931,54
	Trattamento protettivo del calcestruzzo mediante la fornitura e applicazione di: passivante inibitore di corrosione delle barre d'armatura tipo SIKA FERROGARD 903, Densità ca. 1,04 ... ato massimo di 5 mm. Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 3 - Ripristino elementi in c.a. Muretti perimetrali *(larg.=0,4+0,3+0,4) (lung.=1,8+3,2+3,2+4,5+4,6+2,6+2,8+2,8+7+4,6+4,6+2,6+1,8+1,8+2,2+3,7+1,2)		122,00	1,100		134,20		
	Parziale m2		56,80	0,600		34,08		
	Torrino scala *(larg.=0,5+3+0,3) (lung.=4*(0,3+0,5))		34,00	1,100		37,40		
	Parziale m2		3,20		2,800	8,96		
	Prospetto Nord - Est Pilastrate *(lung.=1,5+2+1+1,1+1,10+1,80) (lung.=1,5+2,+1+1,1+1,1+1,8) (lung.=4*(0,3+0,3+0,3)) Travata 6 *(lung.=4+3,9+7+7,1+2,9)*(larg.=0,6+0,3) Travata 5 *(lung.=4+3,9+7+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 4 *(lung.=4+3,9+7+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 3 *(lung.=4+3,9+7+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 2 *(lung.=4+3,9+7+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 1 *(lung.=5+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 0 *(lung.=7,7+7,1+2,9)*(larg.=0,3+0,6) Corpo basso *(lung.=39,20+3,8)*(larg.=1+0,2+0,2+1,6+0,2+0,8) (lung.=2,2+6,3+6,3+2,2)*(larg.=0,3+0,6)		8,50		14,000	119,00		
	Parziale m2		8,50		4,100	34,85		
			56,00	0,300	2,200	36,96		
			3,60		3,500	12,60		
			24,90	0,900		22,41		
			24,90	1,200		29,88		
			24,90	1,200		29,88		
			24,90	1,200		29,88		
			24,90	1,200		29,88		
			15,00	1,200		18,00		
			17,70	0,900		15,93		
			43,00	4,000		172,00		
			17,00	0,900		15,30		
	Parziale m2					566,57		
	Prospetto Sud - Est Pilastrate *(lung.=0,3+1,3+1,3+3) (lung.=3*(0,3+0,3+0,3)) Travata 6 *(lung.=4,05+2,05+4,05)*(larg.=0,3+0,6) Travata 5 *(lung.=4,05+2,05+4,05)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 4 *(lung.=4,05+2,05+4,05)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 3 *(lung.=4,05+2,05+4,05)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 2 *(lung.=4,05+2,05+4,05)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Corpo basso *(larg.=1+0,2+0,2+1,6+0,2+0,8) (larg.=0,3+0,6)		3,20		14,000	44,80		
Parziale m2		30,00	0,300	2,200	19,80			
		2,70		3,500	9,45			
		10,15	0,900		9,14			
		10,15	1,200		12,18			
		10,15	1,200		12,18			
		10,15	1,200		12,18			
		10,15	1,200		12,18			
		10,80	4,000		43,20			
		7,90	0,900		7,11			
Parziale m2					182,22			
Prospetto Nord- Ovest Pilastrate *(lung.=2+2+2+1,05) Travata 6 *(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,6+0,3) Travata 5 *(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 4 *(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 3 *(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 2 *(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 1 *(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Travata 0 *(lung.=3,1+3,1+5,5)*(larg.=0,3+0,6+0,3) Corpo Basso *(larg.=1,5+0,2+1,3)		7,05		19,000	133,95			
Parziale m2		38,00	0,300	2,200	25,08			
		11,70	0,900		10,53			
		11,70	1,200		14,04			
		11,70	1,200		14,04			
		11,70	1,200		14,04			
		11,70	1,200		14,04			
		11,70	1,200		14,04			
		3,80	3,000		11,40			
		7,20			7,20			
Parziale m2					272,40			
Prospetto Sud - Ovest Pilastrate (lung.=1+0,3)		0,30		22,500	6,75			
		1,30		26,500	34,45			
	A RIPORTARE				1'277,03		298'137,89	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'277,03		298'137,89
	(lung.=1,5+1,5)		3,00		26,500	79,50		
	(lung.=0,3+1+2+0,3)		3,60		28,800	103,68		
			1,00		20,600	20,60		
	Travata 7 *(lung.=8+4)		12,00	0,600		7,20		
	Travata 6 *(lung.=11+9,5+7,5+8+11)		47,00	0,600		28,20		
	Travata 5 *(lung.=11+9,5+7,5+8+11)		47,00	0,600		28,20		
	Travata 4 *(lung.=11+9,5+7,5+8+11)		47,00	0,600		28,20		
	Travata 3 *(lung.=11+9,5+7,5+8+11)		47,00	0,600		28,20		
	Travata 2 *(lung.=11+9,5+7,5+8+11)		47,00	0,600		28,20		
	Travata 1 *(lung.=11+9,5+7,5+8+11)		47,00	0,600		28,20		
	Travata 0 *(lung.=11+9,5+7,5+8+11)		47,00	0,600		28,20		
	Travata -1 *(lung.=9,5+7,5+8)		25,00	0,600		15,00		
	Travata -2 *(lung.=9,5+7,5+8)		25,00	0,600		15,00		
	Corpo Basso *(larg.=0,3+1,5+0,2+0,8)		24,35	2,800		68,18		
	(larg.=0,600+0,3)		19,70	0,900		17,73		
	(lung.=4*0,3)		1,20		6,000	7,20		
	Parziale m2					572,69		
	Cantinato							
	Pilastrate *(lung.=0,4+0,3+0,4+0,3)		1,40	12,000	3,000	50,40		
	(lung.=0,3+0,3+0,3)		0,90	12,000	2,600	28,08		
	Travate *(lung.=0,5+0,3+0,5)		1,30	12,000	5,100	79,56		
	(lung.=0,3+0,4+0,3)		1,00		65,000	65,00		
	Muro contro terra		67,00		3,000	201,00		
	Parziale m2					424,04		
	Recinzione							
	Muretti di accesso alle scale *(lung.=3,4+0,3+3,4)		7,10	2,000	1,500	21,30		
	Pilastrini cancelli *(lung.=0,3*4+0,3*2+0,8*2)		3,40	2,000	2,200	14,96		
	Muretti *(lung.=15,3+16,9+21,9+11,1+1,2)*(H/peso=0,9+0,2+0,9)		66,40		2,000	132,80		
	Parziale m2					169,06		
	Protezione pilastri cantinato							
	piano cantinato -1							
	pilastro 120x30							
	*(lung.=2*1,20+2*30)		5,00	3,00	2,620	39,30		
	pilastro 200x30 *(lung.=2*2+3*2)		2,00	4,60	2,620	24,10		
	pilastro 155x30 *(lung.=2*1,55+3*2)		1,00	3,70	2,620	9,69		
	pilastro 130x30 *(lung.=2*1,30+3*2)		1,00	3,20	2,620	8,38		
	pilastro 40x30 *(lung.=2*4+2*30)		6,00	1,40	2,620	22,01		
	pilastro 160x40 *(lung.=1,6+1,6+4+4)		1,00	4,00	2,620	10,48		
	pilastro L 180x60 *(lung.=1,80+5*0,30+1,5)		1,00	4,80	2,620	12,58		
	pilastro L 200x60 *(lung.=2+5*0,30+1,7)		1,00	5,20	2,620	13,62		
	pilastro L 100x60 *(lung.=1+5*0,30+0,7)		2,00	3,20	2,620	16,77		
	pilastro L 130x60 *(lung.=1,3+5*0,30+1)		1,00	3,80	2,620	9,96		
	pilastro L 200x170 *(lung.=2+1,7+2*1,5+5*0,30)		1,00	8,20	2,620	21,48		
	piano cantinato -2							
	pilastro 120x30							
	*(lung.=2*1,20+2*30)		5,00	3,00	2,600	39,00		
	pilastro 200x30 *(lung.=2*2+3*2)		2,00	4,60	2,600	23,92		
	pilastro 155x40 *(lung.=2*1,55+4*2)		2,00	3,90	2,600	20,28		
	pilastro 130x30 *(lung.=2*1,30+3*2)		1,00	3,20	2,600	8,32		
	pilastro 40x40 *(lung.=0,4*4)		2,00	1,60	2,600	8,32		
	pilastro L 180x60 *(lung.=1,80+5*0,30+1,5)		1,00	4,80	2,600	12,48		
	pilastro L 200x60 *(lung.=2+5*0,30+1,7)		1,00	5,20	2,600	13,52		
	pilastro L 110x70 *(lung.=1,1+2*0,40+0,80+3*3)		2,00	3,60	2,600	18,72		
	pilastro L 130x70 *(lung.=1,3+3*0,30+2*4+1)		1,00	4,00	2,600	10,40		
	pilastro L 200x170 *(lung.=2+1,7+2*1,5+5*0,30)		1,00	8,20	2,600	21,32		
	piano cantinato -3							
	pilastro 120x30							
	*(lung.=2*1,20+2*30)		5,00	3,00	2,170	32,55		
	pilastro 200x30 *(lung.=2*2+3*2)		2,00	4,60	2,570	23,64		
	pilastro 155x40 *(lung.=2*1,55+4*2)		2,00	3,90	2,570	20,05		
	pilastro 130x30 *(lung.=2*1,30+3*2)		1,00	3,20	2,570	8,22		
	pilastro 40x40 *(lung.=0,4*4)		3,00	1,60	2,570	12,34		
	pilastro L 180x70 *(lung.=1,80+2*0,4+1,5+3*0,6)		1,00	5,90	2,570	15,16		
	pilastro L 200x70 *(lung.=2+3*0,3+1,7+2*0,4)		1,00	5,40	2,570	13,88		
	pilastro L 110x70 *(lung.=1,1+2*0,40+0,80+3*3)		2,00	3,60	2,570	18,50		
	pilastro L 130x70 *(lung.=1,3+3*0,30+2*4+1)		1,00	4,00	2,570	10,28		
	pilastro L 200x170 *(lung.=2+1,6+2*1,5+4*0,30+4)		1,00	8,20	2,570	21,07		
	A RIPORTARE					2'941,96		298'137,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'941,96		298'137,89
	Parziale m2					540,34		
	SOMMANO m2					2'941,96	35,28	103'792,35
23 / 17 10.01.02	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzo ... dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Perlato di Sicilia e simili SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 3 - Ripristino elementi in c.a. Prospetto Sud Ovest	8,00	4,05	0,350		11,34		
		4,00	2,05	0,350		2,87		
	Prospetto Nord - Ovest	5,00	4,00	0,350		7,00		
		5,00	3,90	0,350		6,83		
		5,00	7,00	0,350		12,25		
		5,00	7,10	0,350		12,43		
		5,00	2,90	0,350		5,08		
	Prospetto Nord- Est	10,00	3,10	0,350		10,85		
		5,00	5,50	0,350		9,63		
	Prospetto Sud -est	1,00	0,80	0,350		0,28		
		2,00	1,81	0,350		1,27		
		3,00	5,02	0,350		5,27		
	SOMMANO al m²					85,10	98,60	8'390,86
24 / 18 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 3 - Ripristino elementi in c.a. Prospetto Sud- Est	0,75	1350,00			1'012,50		
	SOMMANO al m²					1'012,50	24,90	25'211,25
25 / 19 09.01.09.01	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 3 - Ripristino elementi in c.a. Prospetto Sud- Est		1350,00			1'350,00		
	SOMMANO al m²					1'350,00	19,00	25'650,00
26 / 27 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica: per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 3 - Ripristino elementi in c.a. trasporto in discarica					60,00		
	SOMMANO al m³					60,00	24,70	1'482,00
27 / 28 NP05	Oneri di conferimento a discarica SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali Cat 3 - Ripristino elementi in c.a. oneri di coferimento in discarica					60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		462'664,35

